3PS
Pracownia Projektowa
Patryk Szczepanik

PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS
3ps.drogi@gmail.com
ul. Szkolna 6/7 tel. 512 455 481
77-141 Borzytuchom NIP 842-17-77-902 REGON 380065798

Egzemplarz nr:	1	2	3	4	5	6

NAZWA OBIEKTU:	***Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Czarna Dąbrówka polegająca na przebudowie chodnika i budowie zjazdu***
ADRES OBIEKTU:	***Województwo pomorskie, powiat bytowski,*** ***Gmina Czarna Dąbrówka, m. Czarna Dąbrówka*** ***Obręb ewidencyjny: Czarna Dąbrówka*** ***Nr działek zajętych pod inwestycję: 189/5***
INWESTOR:	***Stowarzyszenie LOKOMOTYWA z siedzibą*** ***77-116 Czarna Dąbrówka*** ***Ul. Gdańska 5***
STADIUM :	***PRZEDMIAR ROBÓT***
BRANŻA:	***DROGOWA***
CPV:	***45 23 00 00 -8***
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***XXV***

Opracował: mgr inż. Patryk Szczepanik

mgr inż. Patryk Szczepanik
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ewid. POM/0162/WBD/17 i projektowania nr ewid. POM/0117/PBD/20 bez ograniczeń w specjalności drogowej

Bytów, styczeń 2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Czarna Dąbrówka polegająca na przebudowie chodnika i budowie zjazdu

BRANŻA DROGOWA

Lp.	SST	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
			PRZEDMIAR ROBÓT		
1			**Roboty przygotowawcze**		
1.1			**Obsługa geodezyjna**		
1	D 01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	ryczałt	1
1.2			**Roboty rozbiórkowe**		
2	D 01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych	m2	137,8
3	D 01.02.04	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży z wywiezieniem	m	48,9
4	D 01.02.04	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa - chodniki i zjazdy	m2	137,8
5	D 01.02.04	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - materiał nadający się do powtórnego użytku na odwóz do 1 km, reszta do utylizacji	m3	41,34
6	D 01.02.04	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	41,34
2			**Chodnik**		
2.1			**Roboty ziemne**		
7	D 02.01.01	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-II w tym grunty organiczne i nasypy niebuwlane wraz z korytowaniem	m3	3,315
8	D 04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. II-VI	m2	22,1
2.2			**Podbudowa**		
9	D 04.04.02	KNNR 6 01013-01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0/31,5mm - gr. 15cm	m2	22,1
2.3			**Nawierzchnia**		
10	D 05.03.23a	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - gr. 8 cm	m2	22,1
3			**Zjazdy**		
3.1			**Roboty ziemne**		
11	D 02.01.01	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-II w tym grunty organiczne i nasypy niebuwlane wraz z korytowaniem	m3	14,805
12	D 04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. II-VI	m2	42,3
3.2			**Podbudowa**		
13	D 04.04.02	KNNR 6 01013-01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - kruszywo naturalne łamane frakcji 0/31,5mm - gr. 20cm	m2	42,3
14	D 04.05.01	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - mieszanka związana spoiwem hydr. C1,5/2 ≤ 4,0 Mpa grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	42,3
3.3			**Nawierzchnia**		
15	D 05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - gr. 8 cm grafitowa	m2	42,3
4			**Elementy prefabrykowane**		
16	D 08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	9,1
17	D 08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	14,3
18	D 08.03.01	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	20,7
19	D 08.01.01	KNR 2-31 0403-06	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	17,1
5			**Roboty wykończeniowe**		
20	D 03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (pokrywy istniejące)	szt.	1
21	---	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m2	88,6
22	---	KI	Wypełnienie szczelinybitumiczną masą zalewową	m	14,3
23	---	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm (kable Orange)	m	5,5

mgr inż. Patryk Szczepanik
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ewid. POM/0162/WBD/17 projektowania nr ewid. POM/0117/PBD/20 bez ograniczeń w specjalności drogowej